

# ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GENISSIAT

> EQUIPEMENTS PUBLICS

> RESTRUCTURATION ET EXTENSION D'UN GROUPE SCOLAIRE

**Maître d'ouvrage :** VILLE D'INJOUX GENISSIAT  
**Lieu :** Injoux Génissiat (01)  
**SHON :** 1 555 m<sup>2</sup> dont 945 m<sup>2</sup> (extension) et 610 m<sup>2</sup> (réhabilitation)  
**Coût de construction :** 2 853 200€ HT  
**Livraison :** rentrée scolaire 2021 (projet phasé)  
**Mission :** loi MOP + EXE + OPC



ambiance intérieure

Regroupement de 6 classes, création d'un service de restauration et de garderie périscolaire dans une seule école centrale au cœur du village.

- Socle en béton et ossature en bois :
- Enveloppe bâtie très performante
  - Chantier sec, court et moins bruyant
  - Filière locale et bio sourcée
  - Acoustique intérieure confortable
  - Ambiance intérieure chaleureuse
  - Fondations limitées grâce à la légèreté du bâtiment


- Ventilation double flux, chauffage bois :
- \* Qualité de l'air avec un renouvellement important
  - \* Simplicité d'usage et d'entretien
  - \* Chauffage performant et peu coûteux
  - \* Réduction des consommations

RT 2012 -10%  
 E3 C1 avec chauffage bois (Projet éligible aux subventions régionales pour la chaufferie bois)

**Équipe :** Insolites Architectures (mandataire) / Exia (OPC) / Betrec (économie, structure, fluides, VRD) / Terre Eco (QEB) / Echo Acoustique (études acoustiques)



plan masse



coupe



Vue du parvis de l'école